

# 涪川县人民医院建设项目医用气体配套 设备采购项目更正公告

## 一. 项目基本情况

采购项目编号: ZZTH-PLJC2021002

采购项目名称: 涪川县人民医院建设项目医用气体配套设备  
采购项目

首次公告日期: 2020年2月6日

## 二. 更正信息

更正事项:  采购公告  采购文件  采购结果

更正内容:

原公告中:

包括两部分: (第一部分; 医用气体工程 第二部分: 氧气监  
测报警系统)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涪川县人民医院2-4层门诊区新增医用气体工程      标段：涪川县人民医院建设项目医用气体配套设备

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质:紫铜管(氧气水平管) 2. 规格:N22*1.5 3. 焊接方法:银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 脱脂设计要求:满足设计要求	m	831.6				
2	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管(负压水平管) 2. 规格:DN32*2 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	802.5				
3	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管(压缩空气水平管) 2. 规格:DN22*1.5 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	745.5				
4	030801006003	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管(压缩空气水平管) 2. 规格:DN32*2 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验、	m	25				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涪川县人民医院2-4层门诊区新增医用气体工程 标段：涪川县人民医院建设项目医用气体  
 配套设备

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂						
5	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性穿墙套管 2. 规格:DN40	个	5				
6	030804010001	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 异径三通 2. 规格:DN32-DN22	个	8				
7	030804010002	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 三通 2. 规格:DN22	个	56				
8	030804010003	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 弯头 2. 规格:DN22	个	97				
9	030804010004	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 异径三通 2. 规格:DN32-DN48	个	8				
10	030804010005	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 异径三通 2. 规格:DN32-DN22	个	6				
11	030804010006	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 三通 2. 规格:DN32	个	39				
12	030804010007	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 三通 2. 规格:DN22	个	24				
13	030804010008	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 三通 2. 规格:DN32	个	45				
14	030804010009	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 三通 2. 规格:DN22	个	71				
15	031002001001	管道支架	1. 材质:角铁40*4	kg	1129.82				
16	031201003001	金属结构刷油		kg	1129.82				
17	031003001001	阀门	1. 材质:钢球阀 (氧气) 2. 规格、压力	个	85				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 第二部分：氧气监测报警系统

氧气监测报警系统				
1	液氧站气体智能检测报警系统	该系统应具有以下功能： 1) 液氧液位、加液量、流量及氧浓度显示及统计，低液位预警和报警，压力超压和欠压报警，备用氧站瓶压显示； 2) 使用备用氧站报警； 3) 具要数据上传至服务器。	项	1
2	医用气体智能检测报警总服务器	该系统应具有以下功能： 1) 液氧液位、加液量、流量及氧浓度显示及统计，低液位预警和报警，压力超压和欠压报警，备用氧站瓶压显示； 2) 使用备用氧站报警； 3) 空压站的压力超压和欠压报警，设备运行状态显示，各过滤系统运行时间显示和更换预警； 4) 吸引站的压力超压和欠压报警，设备运行状态显示，各过滤系统运行时间显示和更换预警； 5) 加液量统计、报表生成、打印。	项	1

现更正为：

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：涪川县人民医院综合楼 1 层新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		中心供氧系统			
1	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质:紫铜管(氧气水平管) 2. 规格:Φ22*1.5 3. 焊接方法:银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 脱脂设计要求:满足设计要求	m	68

2	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 材质:紫铜管(氧气水平管) 2. 规格:Φ8*1.0 3. 焊接方法:银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 脱脂设计要求:满足设计要求	m	30
3	030817008002	套管	1. 类型:刚性穿墙套管 2. 规格:DN40	个	1
4	030804010005	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜异径三通 3. 规格:Φ32-Φ22	个	1
5	030804010006	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜三通 3. 规格:Φ22	个	5
6	030804010007	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜弯头 3. 规格:Φ22	个	10
7	030807002006	阀门	1 名称:铜球阀(氧气) 2. 规格:DN22	个	8
8	030601004001	流量仪表	1. 名称:氧气流量计 2. 型号:质量	台	1
9	031008003003	二级稳压箱	1. 名称:氧气二级减压箱	台	1
10	030904005001	报警器 护士站	1. 名称:报警器 2. 规格:护士站报警器, 三气	个	1
		负压吸引系统			

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涪川县人民医院综合楼 1 层新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管(负压水平管) 2. 规格:D32*2 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	68

12	030801014003	低压铜及铜合金管	1. 材质:紫铜管(氧气水平管) 2. 规格:Φ10*1.0 3. 焊接方法:银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 脱脂设计要求:满足设计要求	m	30
13	030814006001	不锈钢焊接三通	1. 不锈钢焊接 三通 2. 型号、规格: D48-D32	个	1
14	030814006003	不锈钢焊接三通	1. 不锈钢焊接 三通 2. 型号、规格: D32	个	5
15	030814006005	不锈钢焊接弯头	1. 不锈钢焊接 弯头 2. 型号、规格: Φ32	个	10
16	030807002007	阀门	1 名称: 铜球阀 (负压) 2. 规格: DN32	个	2
17	030807001002	低压螺纹阀门	1. 名称:负压阀门 2. 材质:铜 3. 型号、规格:D8 4. 连接形式:银钎焊	个	2
		压缩空气系统			
18	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 (压缩空气水平管) 2. 规格:D22*1.5 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	68
19	030801014004	低压铜及铜合金管	1. 材质:紫铜管(氧气水平管) 2. 规格:Φ8*1.0 3. 焊接方法:银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 脱脂设计要求:满足设计要求	m	30

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 泾川县人民医院综合楼 1 层新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
20	030804010001	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜异径三通 3. 规格:Φ32-Φ22	个	1
21	030804010004	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜三通 3. 规格:Φ22	个	5
22	030804010002	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜弯头 3. 规格:Φ22	个	10
23	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 型号:∠40*4	kg	117
24	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:管道支架除锈、刷油 2. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆 4. 结构类型:一般钢结构 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	117
25	030807002005	阀门	1 名称:铜球阀(压缩空气) 2. 规格:DN22	个	5
26	031008003002	二级稳压箱	1. 名称:压缩空气二级减压箱	台	1
27	030807001003	低压螺纹阀门	1. 名称:压缩空气阀门 2. 材质:铜 3. 型号、规格:D8 4. 连接形式:银钎焊	个	2
		设备带系统			
28	031008013001	医疗设备带	1. 材质:铝合金设备带 2. 型号:三腔式 3. 静电喷涂处理	m	34
29	031008005001	设备带挡板	1. 设备带挡板	个	6
30	030411004001	配线	1. 名称:床头灯电源线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	112



31	030404019001	控制开关	1. 名称: 漏电保护器	个	4
32	030404035001	插座	1. 五孔插座 2. 规格: 220V、16A	个	12

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涪川县人民医院综合楼 1 层新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
33	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光床头灯 2. 安装形式: 嵌入式	套	12
34	030412001001	普通灯具	1. 名称: 设备带灯罩 2. 型号: 与床头灯配套	套	12
35	031008014001	氧气终端	1. 名称: 氧气终端 2. 包含安装、调试等	个	24
36	031008014002	压缩终端	1. 名称: 压缩空气终端 2. 气体种类: 压缩空气	个	24
37	031008014003	负压终端	1. 名称: 负压终端 2. 气体种类: 负压	个	24
38	030404034001	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 规格: 单联大翘板 3. 安装方式: 嵌入	个	12
39	031008014004	吸引瓶挂轴	1. 吸引瓶挂轴	个	12
40	030801012001	铝合金明管罩盒	1. 材质: 铝制	m	6
41	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称: 氧气针阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: D8 4. 连接形式: 银钎焊	个	7
		呼叫系统			
42	03B004	呼叫主机	1. 智能呼叫主机 2. 安装部位: 病区护士站	套	1
43	03B005	呼叫分机	1. 名称: 床头呼叫分机 2. 包含安装、调试等	套	12
44	03B006	门口分	1. 名称: 门口分机	套	2

		机	2. 包含安装、调试等		
45	080603009001	电话机	电话机	台	1
46	030507014001	显示设备	1. 名称:走廊液晶显示屏 2. 型号: YH-D208SA 走廊显示屏 3. 外形尺寸: 826*190*34 4. 包含安装、调试等	台	1
47	080904009001	监视器	1. 名称:信息看板 2. 规格:42 寸液晶电视 3. 类型:壁挂	台	1

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 泾川县人民医院综合楼 1 层新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
48	030502005001	双绞线缆	1. 名称:VGA 2. 规格:视频传输线 3. 敷设方式:桥架	m	20
49	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:呼叫线 3. 型号:RVS2*2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	176
50	030411001001	配管	1. 规格: JDG Φ20 护套管 2. 敷设环境: 暗配	m	10
51	030411001002	JDG Φ20 护套管	1. 规格: JDG Φ20 护套管 2. 敷设环境: 吊顶 3. 吊架	m	120
52	030411006001	接线盒	1. 规格: 146 型底盒 (带盖)	个	7
53	030413002002	凿 (压) 槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充 (恢复) 方式: 不含恢复	m	10
54	030501017001	软件	1. 名称:呼叫系统软件 2. 类别:医用呼叫系统	套	1
55	080604010001	系统调试	1. 类别:呼叫系统调试	系统	1

56	030807002003	阀门	1.名称:铜球阀(负压) 2.规格:DN32	个	28
57	031008003001	二级稳压箱	1.名称:氧气二级减压箱	台	8
58	031008003002	二级稳压箱	1.名称:压缩空气二级减压箱	台	6
60	030804010001	低压铜及铜合金管件	1.材质:铜管件 2.名称:铜异径三通 3.规格:Φ32-Φ22	个	8

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涪川县人民医院气体室外管线

号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	030801014001	低压铜及铜合金管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ32*2 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.脱脂设计要求:满足设计要求	m	627
2	030801014002	低压铜及铜合金管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ32*2 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.脱脂设计要求:满足设计要求	m	118
3	030801006001	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:D32*2 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	624

4	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: D57*3 3. 焊接方法: 氩弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	820
5		100 立方米汽化器及调压装置	符合国标	套	1

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涇川县人民医院综合楼 1-3 层 2 次新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		中心供氧系统			
1	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质: 紫铜管(氧气水平管) 2. 规格: $\Phi 22 \times 1.5$ 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 满足设计要求 5. 脱脂设计要求: 满足设计要求	m	99.5
2	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 材质: 紫铜管(氧气水平管) 2. 规格: $\Phi 8 \times 1.0$ 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 满足设计要求 5. 脱脂设计要求: 满足设计要求	m	115
3	030817008002	套管	1. 类型: 刚性穿墙套管 2. 规格: DN40	个	15
4	030804010005	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 铜管件 2. 名称: 铜异径三通 3. 规格: $\Phi 32 - \Phi 22$	个	1
5	030804010006	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 铜管件 2. 名称: 铜三通 3. 规格: $\Phi 22$	个	5

6	030804010007	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜管件 2. 名称:铜弯头 3. 规格:Φ22	个	10
7	030807002006	阀门	1 名称: 铜球阀 (氧气) 2. 规格: DN22	个	10
8	030601004001	流量仪表	1. 名称:氧气流量计 2. 型号:质量	台	1
9	031008003003	二级稳压箱	1. 名称:氧气二级减压箱	台	1
10	030904005001	报警器 护士站	1. 名称:报警器 2. 规格:护士站报警器, 两气	个	1
		负压吸引系统			

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 泾川县人民医院综合楼 1-3 层 2 次新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 (负压水平管) 2. 规格:D32*2 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	99.5
12	030801014003	低压铜及铜合金管	1. 材质:紫铜管(氧气水平管) 2. 规格:Φ10*1.0 3. 焊接方法:银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 脱脂设计要求:满足设计要求	m	115
13	030814006001	不锈钢焊接三通	1. 不锈钢焊接 三通 2. 型号、规格: D48-D32	个	1
14	030814006003	不锈钢焊接三通	1. 不锈钢焊接 三通 2. 型号、规格: D32	个	5
15	030814006005	不锈钢焊接弯头	1. 不锈钢焊接 弯头 2. 型号、规格: Φ32	个	10

16	030807002007	阀门	1 名称: 铜球阀 (负压) 2. 规格: DN32	个	4
		压缩空气系统			
17	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质: 不锈钢管(压缩空气水平管) 2. 规格: D22*1.5 3. 焊接方法: 氩弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 空气吹扫、泄露性试验、气密性试验、脱脂	m	99.5
18	030804010001	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 铜管件 2. 名称: 铜异径三通 3. 规格: $\Phi 32-\Phi 22$	个	1
19	030804010004	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 铜管件 2. 名称: 铜三通 3. 规格: $\Phi 22$	个	5
20	030804010002	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 铜管件 2. 名称: 铜弯头 3. 规格: $\Phi 22$	个	10
21	031002001001	管道支架	1. 材质: 角钢 2. 型号: $\angle 40*4$	kg	110

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涇川县人民医院综合楼 1-3 层 2 次新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架除锈、刷油 2. 除锈级别: St2 彻底手工和动力工具除锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆 4. 结构类型: 一般钢结构 5. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	kg	110
23	030807002005	阀门	1 名称: 铜球阀 (压缩空气) 2. 规格: DN22	个	4
24	031008003002	二级稳压箱	1. 名称: 压缩空气二级减压箱	台	1
		设备带系统			

25	031008013001	医疗设备带	1. 材质:铝合金设备带 2. 型号:三腔式 3. 静电喷涂处理	m	46
26	031008005001	设备带挡板	1. 设备带挡板	个	22
27	030411004001	配线	1. 名称:床头灯电源线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	138
28	030404019001	控制开关	1. 名称:漏电保护器	个	5
29	030404035001	插座	1. 五孔插座 2. 规格:220V、16A	个	20
30	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光床头灯 2. 安装形式:嵌入式	套	20
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:设备带灯罩 2. 型号:与床头灯配套	套	20
32	031008014001	氧气终端	1. 名称:氧气终端 2. 包含安装、调试等	个	26
33	031008014003	负压终端	1. 名称:负压终端 2. 气体种类:负压	个	26
34	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单联大翘板 3. 安装方式:嵌入	个	20
35	030801012001	铝合金明管罩盒	1. 材质:铝制	m	17.6

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涪川县人民医院综合楼 1-3 层 2 次新增医用气体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
36	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:氧气针阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:D8 4. 连接形式:银钎焊	个	11
		呼叫系统			
37	03B004	呼叫主机	1. 智能呼叫主机 2. 安装部位:病区护士站	套	1

38	03B005	呼叫分机	1. 名称:床头呼叫分机 2. 包含安装、调试等	套	20
39	080603009001	电话机	电话机	台	1
40	030507014001	显示设备	1. 名称:走廊液晶显示屏 2. 外形尺寸: 826*190*34 3. 包含安装、调试等	台	1
41	080904009001	监视器	1. 名称:信息看板 2. 规格:42 寸液晶电视 3. 类型:壁挂	台	1
42	030502005001	双绞线缆	1. 名称:VGA 2. 规格:视频传输线 3. 敷设方式:桥架	m	20
43	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:呼叫线 3. 型号:RVS2*2. 5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	156
44	030411001001	配管	1. 规格: JDGΦ20 护套管 2. 敷设环境: 暗配	m	10
45	030411001002	JDGΦ20 护套管	1. 规格: JDGΦ20 护套管 2. 敷设环境: 吊顶 3. 吊架	m	146
46	030411006001	接线盒	1. 规格: 146 型底盒 (带盖)	个	5
47	030413002002	凿 (压) 槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:不含恢复	m	10
48	030501017001	软件	1. 名称:呼叫系统软件 2. 类别:医用呼叫系统	套	1
49	080604010001	系统调试	1. 类别:呼叫系统调试	系统	1
		措施项目			

## 分部分项工程和单价措施项目清单

标段: 涪川县人民医院建设项目医用

工程名称: 涪川县人民医院 2-4 层门诊区新增医用气体工程

气体配套设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			



1	030804010001	低压铜及铜合金管 件	1. 材质:铜管件 异径三通 2. 规 格:DN32-DN22	个	8
2	031003001003	阀门	1. 材质:铜球阀 (负压) 2. 规格、压力等 级:DN32	个	28
3	031008003001	二级稳压箱	1. 型号、规格:氧 气二级减压箱	台	8
4	031008003002	二级稳压箱	1. 型号、规格:压 缩空气二级减压 箱	台	6

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称: 涪川县人民医院液氧液位、蒸发压力、输出压力监测报警系 标段: 涪川县人民医院建  
统(二罐) 设项目医用气体配套设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量
		整个项目			
1	030904012001	液气站报警 LED 显 示屏 22 寸不锈钢防 水落地柜	1. 名称:液气站报警 LED 显 示屏 22 寸不锈钢防水落地 柜 2. 型号:YJ-GCAS-CAL	台	1
2	030501017001	软件	1. 名称:YJ-GCAS-CAL V1.4.3 软件	套	1
3	030904013001	控制主机	1. 名称:值班室主机 2. 型号:YJ-GCAS-S	台	1
4	030507014001	显示设备	1. 名称:LED 显示屏 22 寸	台	1
5	030501017002	软件	1. 名称:YJ-GCAS-CAL V1.4 软件	套	1
6	080902005001	变送器	1. 名称:液氧低温液位差压 变送器	个	2

7	080902005002	变送器	1. 名称:气体压力氧气变送器 2. 类型:0-1.6MPa	个	3
8	080902005003	变送器	1. 名称:不锈钢液位变送器 三阀组	个	2
9	030404006001	不锈钢压力检测回路组件	1. 名称:不锈钢压力检测回路组件	套	3
10	080701005001	不锈钢防爆管线	1. 名称:不锈钢防爆管线 2. 规格:304 不锈钢	组	1
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:RVV 2. 规格:视频传输线	m	200
12	030404019001	控制开关	1. 名称:状态开关	个	8

原公告中：投标截止时间：2021年3月2日09时30分

现变更为：投标截止时间：2021年3月11日09时30分

更正日期：2021年2月23日

### 三. 其他补充事宜

无

### 四：凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：泾川县人民医院

地址：泾川县安定街130号

联系方式：13993316350

#### 2. 采购代理机构信息

名称：甘肃中政天合招标有限公司

地址：平凉市崆峒区金润国际2号写字楼10层1004室

联系方式：15393311324

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：景亚超

电话：15393311324